

Költségvetés

3. sz. melléklet

Budapest VIII., Bródy S. u. 36. sz. alatti UCH, Hrsz:36492/0/A/3 (41 m2) felújítás					
ssz.	érintett helyiség	szerkezet	érintett főbb munkanem megnevezése	menyiség	költség nettó (Ft)
1.	kiállító tér	tégla pillér	bontás	0,56 m3	10.000
2.	összes	padlóburkolat	bontás	38 m2	90.000
3.	összes	fal	vakolatjavítás, szárító vakolat készítés	25 m2	250.000
4.	összes	fal	festés	100 m2	150.000
5.	összes, kivéve iroda	padló	burkolás szigetelt aljzat készítéssel, kiegyenlítő rtg., gres burk.	35	630.000
6.	iroda	padló	burkolás szigetelt aljzat készítéssel, kiegyenlítő rtg., linóleum burk.	6 m2	80.000
7.	WC, teakonyha	fal	csempézés	15 m2	90.000
8.	összes	belső ajtók	elhelyezés, felületképzés	3	270.000
9.	iroda	pult	elhelyezés	1 db	300.000
10.	WC, raktár, teakonyha	válaszfal	falazás, vakolás	18 m2	110.000
11.	kiállító tér	külső portálok, bizt. rácsok	portál csere, redőny javítása és mázolósa	16 m2 portál 9 m2 redőny	1.600.000 90.000
12.	kiállító tér	kiváltó támasz	acél pillérek beépítése teherelosztó lemezzel, felületképzéssel	2 db	60.000
13.	kiállító tér	fal	gipszkarton előtétfal OSB kiegészítéssel	56 m2	450.000
14.	homlokzat	előlépcső, mellvédfal	előlépcső burkolás kőlappal, homlokzatjavítás	8 m2	160.000
15.	homlokzat	fal	címtábla, felirat elhelyezése		100.000
16.	összes:	elektromos-energia ellátás, villanyszerelés	vezetékek kiépítése, elektromos hálózat felülvizsgálata, éjszakai mérőhely kiépítése, rezsó, 2 db hőtárolós kályha, ELMŰ ügyintézés, mérés		1.560.000
17.	WC, teakonyha	ép. gépészeti csővezetékek	bontás, új vezetékek kiépítése		160.000
18.	WC, teakonyha	ép. gépészeti szerelvények, berendezések	vízmérő, 10lit. vízmelegítő, WC ber., mosogató, kézmosó		130.000
19.	WC	szellőztető berendezések	szellőzés kiépítése ventilátorral		90.000
			Összesen: (nettó): (bruttó):		6.380.000 8.102.600

Költségvetés

Budapest VIII., Bródy S. u. 36. sz. alatti UCH, Hrsz:36492/0/A/2 (95 m2) felújítás					
ssz.	érintett helyiség	szerkezet	érintett főbb munkanem megnevezése	menyiség	költség nettó (Ft)
1.	kiállító tér	válaszfalak, paravánok, dobogó	bontás	20	50.000
2.	kiállító tér, iroda, raktár, teakonyha	padlóburkolat	bontás	80 m2	190.000
3.	összes	fal	vakolatjavítás, festés	240 m2	360.000
4.	kiállító tér, raktár, teakonyha	padló	burkolás aljzat javítással gres burk.	80 m2	1.110.000
5.	kiállító tér, iroda, raktár, teakonyha	válaszfal	aljzat megerősítés, falazás áthidalók beépítésével, vakolás	47 m2	300.000
6.	iroda	padló	burkolás aljzat javítással linóleum burk.	6 m2	60.000
7.	WC-csoport	belső ajtók	javítás, felületképzés	4 db	20.000
8.	kiállító tér, iroda, raktár, teakonyha	belső ajtók	elhelyezés, felületképzés	5 db	500.000
9.	iroda, folyosó	üvegfal, tolóajtó	elhelyezés, felületképzés	2 db	400.000
10.	kiállító tér, iroda	külső portálok, bizt. rácsok	portál csere, detektívrács javítása és mázolása	3 db 3 db	1.600.000 90.000
11.	homlokzat	előlépcső, mellvédfal	burkolás, homlokzatjavítás	8 m2	160.000
12.	homlokzat	fal	címtábla, felirat elhelyezése		100.000
13.	összes	elektromos-energia ellátás, villanyszerelés	vezetékek kiépítése, elektromos hálózat felülvizsgálata, éjszakai mérőhely kiépítése, rezsó, 2 db hőtárolós kályha, ELMŰ ügyintézés, mérés		1.640.000
14.	meglevő WC-csoport, új teakonyha	ép. gépészeti csővezetékek	bontás, új vezetékek kiépítése		550.000
15.	meglevő WC-csoport, új teakonyha	ép. gépészeti szerelvények, berendezések	50 lit. vízmelegítő áthelyezése, WC, piszoár, mosogató, kézmosó		230.000
16.	WC-csoport, teakonyha	szellőztető berendezések	szellőzés kiépítése ventilátorral		170.000
			Összesen (nettó): (bruttó):		7.530.000 9.563.100

Költségvetés

Budapest VIII., Kőfaragó u. 5. sz. alatti UCH, 36478/0/A/3 (71 m2) felújítás					
ssz.	érintett helyiség	szerkezet	érintett főbb munkanem megnevezése	menyiség	költség nettó (Ft)
1.	kiállító tér bejárat mellett	válaszfal	bontás	20 m2	50.000
2.	összes	padlóburkolat	bontás	71 m2	150.000
3.	WC és előtér	csempeburk.	bontás és csempézés	12 m2 bont. 16 m2 építés	120.000
4.	összes	belső ajtók	bontás	2 db	10.000
5.	összes	fal	vakolatjavítás, festés	300 m2	450.000
6.	összes, kivéve iroda	padló	burkolás aljzat javítással gres burk.	65	970.000
7.	iroda	padló	burkolás aljzat javítással linóleum burk.	6 m2	60.000
8.	WC, teakonyha	fal	csempézés	1,5 m2	10.000
9.	összes	belső ajtók	elhelyezés, felületképzés	5 db	500.000
10.	iroda	üvegfal	elhelyezés, felületképzés	4 m2	280.000
11.	iroda, raktár	válaszfal	falazás, vakolás áthidaló beépítésével	17 m2	100.000
12.	kiállító tér, iroda	külső portálok, bizt. rácsok	javítás, mázolás	5 db	250.000
13.	összes	elektromos-energia ellátás, villanszerelés	vezetékek kiépítése, elektromos hálózat felülvizsgálata, éjszakai mérőhely kiépítése, rezsó, 3 db hőtárolós kályha, ELMŰ ügyintézés, mérés		2.060.000
14.	WC, teakonyha	ép.gépészeti csővezetékek	bontás, új vezetékek kiépítése		160.000
15.	WC, teakonyha	ép. gépészeti szerelvények, berendezések	vízmérő, 10 lit.vízmelegítő, WC ber., mosogató, kézmosó		130.000
16.	homlokzat	fal	címtábla, felirat elhelyezése		100.000
			Összesen (nettó): (bruttó):		5.400.000 6.858.000

Költségvetés

Budapest VIII., Vas u. 14. sz. alatti UCPH Hrsz:36489/0/A/1 (249 m2) megosztása és felújítás					
ssz.	érintett helyiség	szerkezet	érintett főbb munkanem megnevezése	menyiség	költség nettó (Ft)
1.	kiállító terek	utca felőli fal	vakolat leverése, újravakolás sötűrő és szárító vakolattal	127 m2	1.200.000
2.	összes	belső főfal, válaszfal	sérült vakolat javítása, festék lekaparása	100 m2	150.000
			szárító vakolat	20 m2	200.000
3.	összes	padlóburkolat	bontás kiegyenlítő réteggel együtt	249 m2	370.000
4.	WC-csoportok	fal	csempeburkolat bontása	30 m2	300.000
5.	összes	belső nyílászárók	bontás	6	30.000
6.	összes	teherhordó fal	utólagos vegyi falszigetelés injektálással	132 fm fal	6.000.000
7.	kiállító tér	válaszfal	kiállító helyiség leválasztás tömör téglafal kétoldali vakolattal,	14,1 m2	250.000
			beton sávalap készítés	1,88 m3	70.000
8.	WC-csoport	válaszfal	válaszfal készítése kétoldali vakolattal	10,3 m2	100.000
9.	kiállító terek	fal	gipszkarton előtétfal OSB kiegészítéssel	115 m2	920.000
10.	összes	fal	festés	800 m2	1.200.000
11.	összes, kivéve iroda	padló	burkolás, kiegyenlítő rtg. készítésével gres burk.	243 m2	3.640.000
12.	iroda	padló	burkolás, kiegyenlítő rtg., linóleum burk.	6 m2	80.000
13.	WC, teakonyha	fal	csempézés	40 m2	240.000
14.	összes	belső ajtók	elhelyezés, felületképzés	9 db	810.000
15.	iroda	pult	elhelyezés	2 db	600.000
16.	kiállító terek	külső nyílászáró	új ablakok bizt. ráccsal	12 db	1.500.000
17.	kiállító terek	bejáratok	új bejáratí ajtó, redőny	2 db	1.100.000
18.	kiállító tér	álmennyezet	javítás, szerelőnyílások elhelyezése világítás szereléséhez	159 m2	100.000
19.	homlokzat	lépcső, mellvédfal	bejáratí lépcső felújítása, homlokzati lábazat javítása, homlokzati vakolat javítása színezéssel földszinten	3 m2 40 m	50.000 ...300.000 6.000.000
20.	homlokzat	fal	címtábla, felirat elhelyezése		200.000
21.	összes:	elektromos-energia ellátás, villanszerelés	vezetékek kiépítése, elektromos hálózat felülvizsgálata, éjszakai mérőhely kiépítése, rezsó,		1.560.000

			2 db hőtárolós kályha, ELMŰ ügyintézés, mérés		
22.	összes	ép. gépészeti tervezés, engedélyez- tetés	gáz, víz-csatorna, kémény		900.000
23.	összes	ép. gépészeti bontás, szerelőkőmű- ves munkák	áttörések, helyreállítások		200.000
24.	összes	égéstermék elvezető	koromzsák ajtó elhelyezés	2 db	40.000
25.	összes	gépészeti vezetékek felületképzése	mázolások		410.000
26.	összes	közművezeték, szerelvények	vezetékek szerelése		310.000
27.	összes	elektromos- energia ellátás, villanszerelés	vezetékek kiépítése, elektromos hálózat felülvizsgálata, éjszakai mérőhely kiépítése, rezsó, 2 db hőtárolós kályha, ELMŰ ügyintézés, mérés		2.950.000
28.	összes	ép. gépészeti csővezetékek	gázvezeték, fűtési vezeték, ivóvíz vezeték bontás, új vezetékek kiépítése		2.910.000
29.	összes	ép. gépészeti szerelvények, berendezések	víz-és gázmérő helyek fűtési szerelvények bontása, újak elhelyezése,, 50 lit. víztároló, 4 db WC ber., 2 db mosogató, 4 db kézmosó, 2 db falikazán		3.000.000
30.	összes	szellőztető berendezések	szellőzés kiépítés, 2 db kéménybélelés		1.060.000
			Összesen (nettó): (bruttó):		38.750.000 49.212.500